

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๙ เส้นบ้านใหม่พัฒนา-บ้านใหม่ (ซอย ๒) หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๑,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...งานซ่อมแซมหลุมบนผิวจราจรเดิม, งาน TACK COAT, งานเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวงศ์วัช สวาปี ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านพระ ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒ นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....
 - ๖.๓ นายภณวัฒน์ สิงห์ประสาท ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 19 เส้นบ้านใหม่พัฒนา-บ้านใหม่(ซอย2) หมู่ 5 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	
1	งานซ่อมแซมผิวจราจรเดิม				-		-	-	
	- ซ่อมแซมหลุมบนผิวจราจร	ตร.ม.	100.00	163.73	16,373.00	1.3574	222.25	22,224.71	
2	งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 ม.				-		-	-	
	- งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,000.00	12.24	12,240.00	1.3574	16.61	16,614.58	
	- งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 ม.	ตร.ม.	1,000.00	163.73	163,730.00	1.3574	222.25	222,247.10	
รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					192,343.00				
								รวมเป็นเงิน	261,086.39
(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					สรุปราคากลางงานก่อสร้าง			261,000.00	

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวงศ์รัช สวาปี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภควัต สิงห์ประสาท)

นายช่างสำรวจ 4