

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างชุดเจาะบ่อนาดาล หมู่ที่ ๑๘ บริเวณบ้านนายเฉลิมชาติ บ้านใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๓๖,๐๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาด Dai ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ งานชุดบ่อนาดาล ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด ๑๕ แอมป์ พร้อมอุปกรณ์
๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๕.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวงศ์วัช สวาปี ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านพระ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายภณวัต สิงห์ประสาท ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้าง ซุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 18 บริเวณบ้านแยกเฉลิมชาติ บ้านใหม่ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM E 759015 N 1562512)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ แบบเลขที่

ประมาณตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	FACTOR F	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	101,128.16	1.2726	128,695.70	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -หักเงินประกันผลงาน 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานไม่พิจารณาปรับราคา	6,500.00	1.07	6,955.00	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				135,650.70	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				135,000.00	
สรุป	หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน				
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อตารางเมตร				บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคา

ประธาน.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

(นายวงศ์วิธ สรวานี)

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์)

(นายภณวิศ สิงห์ประสาท)

ปลัดฯ

ผอ.กองช่าง

นายช่างสำรวจ

ใบราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาการก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บริเวณบ้านนายเฉลิมชาติ บ้านใหม่ ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (พิกัด 47p UTM E 759015 N 1562512) แบบเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ประมาณการเมื่อ วันที่

25 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2	งานขุดบ่อบาดาล				-		-	-	
2.1	เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์) ขนาด 1.5 แรง พร้อมอุปกรณ์คุ้มครอง	1	ชุด	15,500.00	15,500.00		-	15,500.00	
2.2	ท่อกรุ PVC dia 6" * 4.00 ม. ชั้น 8.5	10	ท่อน	1,165.30	11,653.00		-	11,653.00	
2.3	ประตุน้ำ PVC. ขนาด 2 นิ้ว	1	ตัว	80.00	80.00		-	80.00	
2.5	ท่อ PVC dia 2" * 4.00 ม.ชั้น 8.5	12.5	ท่อน	154.80	1,935.00		-	1,935.00	
2.6	คอนกรีตปากบ่อบาดาล(2.00 * 2.00 * 0.15)	0.6	ม ³	1,997.60	1,198.56	436.00	261.60	1,460.16	
2.7	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	1	บ่อ		-	49,000.00	49,000.00	49,000.00	
2.8	Flow Switch ขนาด 1 นิ้ว แรงดัน 10 Bar และอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				51,866.56		49,261.60	101,128.16	
3	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	6,500.00	6,500.00		-	6,500.00	

.....ผู้ประมาณการ