

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านนายนิกร แป้นศรี - บ้านนางทอง (ต่อเส้นเดิม)...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๐๑,๘๐๐.-.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๓.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว ๓.๐๐ เมตร หรือยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔.....
เป็นเงิน.....๖๘๑,๘๐๐.-.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๑. งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ๑.๑ งานวางระบายน้ำ
๑.๑.๑ งานรื้อพื้นถนน ค.ส.ล. เดิมพร้อมซ่อมแซม (เหมารวม) จำนวน ๑.๐๐ งาน ๑.๑.๒ งานขุดดิน - ถมกลับ
จำนวน ๔๘.๖๐ ลบ.ม. ๑.๑.๓ ทราयरองพื้น จำนวน ๔.๘๖ ลบ.ม. ๑.๑.๔ คอนกรีต ๑:๒:๔ จำนวน ๒๙.๑๖
ลบ.ม. ๑.๑.๕ เหล็ก RB ๙ mm. จำนวน ๒,๑๘๒.๖๒ กก. ๑.๑.๖ ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๖๕.๔๗ กก.
๑.๑.๗ ไม้แบบ คัด ๒๕ % จำนวน ๑๙๔.๔๐ ตร.ม. ๑.๑.๘ ตะปู จำนวน ๔๘.๖๐ กก. ๑.๒ งานฝาดะแกรง
เหล็กวางระบายน้ำ ๑.๒.๑ เหล็กฉาก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ มม. (๖ เมตร/ท่อน) จำนวน ๘๑.๐๐ ท่อน ๑.๒.๒ เหล็ก
แบบ ขนาด ๒” หนา ๖ มม. (๖ เมตร/ท่อน) จำนวน ๔๐๘.๖๕ ท่อน ๑.๒.๓ ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก
จำนวน ๓๔๒.๓๘ ตร.ม. ๒. งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๒.๑ งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Dia ๐.๔๐ x
๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓.๐๐ เมตร ๒.๒ งานวางบ่อพักน้ำ พร้อมฝาบ่อ จำนวน ๑ บ่อ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์ุ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายประจักษ์ เจริญสุข | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายธีระยุทธ เดชะ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

