

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างชุดดอกสร้อยทองแสง หมู่ที่ ๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๘,๐๐๐.-..... บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปากสระกว้างเฉลี่ย ๕.๒๐๐ ตารางเมตร.. ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐.-..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...งานชุดดอกสร้อยทองแสงปากสระกว้างเฉลี่ย ๕.๒๐๐ ตารางเมตร.. ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร.
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวงศ์วัช สวาปี..... ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านพระ..... ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒ นายณัฐวัฒน์..... ญาติพันธ์..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... กรรมการ.....
 - ๖.๓ นายภณวัฒน์..... สิ่งประสาท..... ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ..... กรรมการ.....

ใบราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาการก่อสร้าง ขุดลอกสระหนองแสง ปากสระกว้างเฉลี่ย 5,200 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

(พิกัด 47p UTM E 754239 N 1559775)

แบบเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ประมาณการเมื่อ วันที่

22 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานขุดลอกสระหนองแสงปากสระกว้างเฉลี่ย 5,200 ตารางเมตร				-		-	-	
	ลึกเฉลี่ย 5.00 ม.								
	<u>สภาพเดิม</u> ปากสระกว้างเฉลี่ย 5,200 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.				-		-	-	
					-		-	-	
	<u>สภาพใหม่</u> ปากสระกว้างเฉลี่ย 5,200 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 5.00 ม.				-		-	-	
	พื้นที่ในการขุดลอก				-		-	-	
	ปากสระกว้างเฉลี่ย 4,886 ตร.ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 3,929 ตร.ม.								
	ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. (จากพื้นก้นสระเดิม)								
	คิดเป็นปริมาตรดินขุด 8,815 ลบ.ม.								
	- งานขุดลอก	8815.00	ม ³		-	25.61	225,752.15	225,752.15	
	- ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	4886.00	ม ³		-	0.60	2,931.60	2,931.60	
	- ขนย้ายดิน	8815.00	ม ³		-	10.99	96,876.85	96,876.85	
					-		-	-	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน				-		325,560.60	325,560.60	

.....ผู้ประมาณการ