

สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บริเวณบ้านนางสาวสะอาด แก้วหนอง

แบบ ปร.5

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม.

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

(พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 760089 N 1560931)

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน | FACTOR F | ราคาก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------------|--|-------------------|----------|-------------------|---|
| | | จำนวนเงิน/บาท | | รวมเป็นเงิน / บาท | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 97,632.60 | 1.3056 | 127,469.12 | FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5 % - หักเงินประกันผลงาน.. 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 % |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 127,469.12 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง | | | 127,469.12 | |
| ตัวอักษร | (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) | | | | \ |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธ์ุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประพันธ์ เจริญสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระยุทธ เดชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บริเวณบ้านนางสาวสะอาด แก้วหนอง
 ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 70 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

แผ่นที่ 1/1

(พิกัด 47p UTM จุดดำเนินโครงการ E 760089 N 1560931)

แบบเลขที่ -

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน / บาท | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อ หน่วย บาท | จำนวนเงิน บาท | ราคาต่อ หน่วย บาท | จำนวนเงิน บาท | | |
| | งานขุดเจาะ บ่อบาดาล | | | | | | | | |
| 1 | ท่อกรุ PVC Dia 6" ยาว 4 เมตร/ท่อน ชั้น 13.5 | 10.00 | ท่อน | 1,537.38 | 15,373.80 | - | - | 15,373.80 | |
| 2 | งานพื้น ค.ส.ล.ปากบ่อบาดาล (2.00 x 2.00 x 0.15) เหนารวม | 1.00 | งาน | 1,499.00 | 1,499.00 | - | - | 1,499.00 | |
| 3 | ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล | 1.00 | บ่อ | - | - | 73,999.80 | 73,999.80 | 73,999.80 | |
| 4 | Flow Switch ขนาด 1" แรงดัน 10 Bar และอุปกรณ์ | 1.00 | ชุด | 1,350.00 | 1,350.00 | 300.00 | 300.00 | 1,650.00 | |
| 5 | เช็ควาล์วทองเหลือง dia 1 1/2" | 1.00 | อัน | 560.00 | 560.00 | 300.00 | 300.00 | 860.00 | |
| 6 | ตู้สวิทช์กันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม | 1.00 | ชุด | 3,250.00 | 3,250.00 | 500.00 | 500.00 | 3,750.00 | |
| 7 | ค่าแรงงานเชื่อมต่อท่อน้ำเดิม | 1.00 | งาน | - | - | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | | | | | 22,032.80 | | 75,599.80 | 97,632.60 | |